

Rīga

(vieta)

APSEKOŠANAS AKTS

Kazarmas (001) un Dzīvojamās ēkas (002) jumta nomaiņa, "Jūrmalciema krasta novērošana punkts," Jūrmalciems, Nīcas pagasts,
Nīcas novads

(objekta nosaukums, adrese)

64780190174001, 64780190174002

(kadastra apzīmējums)

Vispārējās ziņas par būvi:

Īstenošanas pabeigšanas g.	nav informācijas; nav informācijas
Eksploatācijas uzsākšanas g.:	1970; 1975
Ārējās telpas laukums	457,00 m ² ; 297,00 m ²
Lietderīgā platība:	1028,10 m ² ; 400,00 m ²
Ēkas tilpums:	4068 m ³ ; 2327 m ³
Stāvu skaits:	2 virszemes stāvi, 1 pazemes stāvs; 2 virszemes stāvi, 1 pazemes stāvs
Ēkas klasifikators:	1274 - Citas, iepriekš neklasificēts, ēkas; 1122 – Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

Kazarmas (001) un Dzīvojamās ēkas (002) jumta nomaiņa, "Jūrmalciema krasta novērošana punkts," Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas
novads

(apsekojamā objekta vai tā daļas nosaukums)

un konstatēja:

1.

Nr.p.k.	Darbu veids	Vajadzīgo atzīmēt
1.	Īstenojams interjera projekts, neskarot nesošās būvkonstrukcijas un trešo personu īpašuma tiesības;	
2.	atjaunošana, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi, koplietošanas telpas un koplietošanas inženierkomunikācijas un trešo personu īpašuma tiesības;	
3.	Īstenojama vienkāršotā pārbūve - būves vai tās daļas funkcijas (lietošana veida) maiņa bez pārbūves, neskarot trešo personu īpašuma tiesības;	
4.	inženiertīklu izbūve, pārbūve vai atjaunošana saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"	
5.	Īstenojams cits būvdarbu veids, kuru realizācija saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iespējama pamatojoties uz Apsekošanas aktu	X
6.	saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgajiem būvnoteikumiem".	

2. Būvniecības ieceres saskaņošana ar teritoriālo būvvaldi nav nepieciešama.
(ir/nav)
3. Fotofiksācija nav nepieciešama.
(ir/nav)
4. Jāveic sekojoši remontdarbu apjomi (nav jāaizpilda konstatējot Apsekošanas akta 1.6. punktā minētos apstākļus):

Nr.p.k.	VV pozīcijas kods	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes (prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko)
		Ēkas Nr.001 jumta nomaiņa			
1		Esoša jumta seguma attīrīšana, bojātā jumta demontāža, tajā skaitā būvgružu savākšana, berot būvgružus konteinerī, aizvešana un utilizācija	m2	60,00	
2		Demontēt cinkotā skārda parapetus	m	55,00	
3		Jumta pieslēgumu ierīkošana pie sienas no cinkotā skārda	m	15,00	Silikāta ķieģeļa
4		Skārda parapeta izveidošana no cinkotā skārda seguma, ieskaitot lokšņu sagatavošanu	m	55,00	
5		Jumta krituma kārtas izveidošana	m2	15,00	Uzin NC 190 vai analogu
6		Bojātu dzegu pārmūrēšana, ieskaitot bojātā mūra izjaukšanu	m ³	2,00	
7		Lietusūdens piekārto tekņu aptverāku uzstādīšana	gab	19,00	
8		Izolējamo virsmu gruntēšana pirms piekausējama vai pielīmējama pārklājuma uzklāšanas.	m2	471,00	TechnoNicol Bitumena grunts vai analogs
9		Jumta tekņu montāža no cinkota skārda	m	11,00	Nosilikonēt, salabot un iztīrīt visas jumta teknes 61m
10		Kanalizācijas ventilācijas izvada jumta ceপুরītes uzstādīšana Ø 110	gab.	1,00	

11		Jumta seguma apakšklāja ierīkošana ar ruļļveida materiālu	m1	15,00	ICOPAL Villa Teks Base (3,5 kg/m ²) vai analogs
12		Bituma uzkausējamā ruļļmateriāja seguma virskārtas ieklāšana vienā kārtā	m2	471,00	ICOPAL Villa Teks Tops (4,5 kg/m ²) vai analogs
13		Paredzēt visu būvgružu izvešanu, kravas pacelēja un atopacelēja nomu	t	8,00	
Ēkas Nr.002 jumta nomaiņa					
14		Jumta konstrukcijas demontāža pilnā apjomā, tajā skaitā būvgružu savākšana, berot būvgružus konteinerī, aizvešana un utilizācija	m2	305,00	
15		Demontēt lāseņus un skārda parapetus	m	74,00	
16		Demontēt esošas teknes un notekcaurules	m	36,60	
17		Izveidot koka karkasu jumta malām tekņu un lāseņu stiprināšanai	m2	14,20	
18		Cinkoto skārda lāseņu montāža	m	47,20	
19		Koka karkasa izveidošana parapetam un apdare ar cinkoto skārdu 27 m	m2	24,30	
20		Jumta krituma kārtas izveidošana	m2	305,00	Uzin NC 190 vai analogu
21		Ventilācijas izvadu un parapeta paaugstināšana ar silikāta ķieģeļiem un ēkas stūra pārmūrēšana	m3	7,50	
22		Lietusūdens notekcauruļu aptverāķu uzstādīšana	gab	12,00	
23		Lietusūdens piekārtu tekņu aptverāķu uzstādīšana	gab	40,00	
24		Tvaika izolācijas ierīkošana	m2	305,00	Tvaika izolācijas plēve PE 200 mikr.
25		Jaunu jumta tekņu montāža no cinkota skārda	m	23,20	
26		Jaunu ūdens notekcauruļu montāža no cinkota skārda	m	13,40	
27		Ventilācijas izvadu skārda jumtiņu demontāža un jaunu uzstādīšana no cinkota skārda	gab.	2,00	
28		Siltumizolācijas ierīkošana no cietām akmens vates plātnēm, stiprinot ar plastmasas dibeljiem.	m2	305,00	PAROC ROS 30(140mm)PAROC ROS
29		Jumta seguma apakšklāja un virsklāja ierīkošana ar ruļļveida materiālu	m2	305,00	ICOPAL Villa Teks Base (3,5 kg/m ²) apakšklājs un virsklājs
30		Jumta aeratoru uzstādīšana	gab	4,00	AERATORS SUPER D110/150 vai analogs
31		Jaunu jumta kāpņu montāža	kompl.	1	
32		Paredzēt visu būvgružu izvešanu, kravas pacelēja un atopacelēja nomu	t	6,00	